

Keuzelijst

Werk: 17049
Werknaam: KaapDuin 1
Woningtype: Appartement



Indien u een meer en/of minderwerkoptie wenst af te nemen, kunt u dit kenbaar maken door het gewenste aantal in te vullen voor het optienummer.

Elektra

☐ E001	Het leveren van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde in de woning Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met randaarde. Conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil. (indien afwijkend op tekening aangeven).	per st.	€	160,00
☐ E003	Het leveren van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos met randaarde. De wandcontactdoos wordt horizontaal geplaatst in twee inbouwdozen. Conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil. (indien afwijkend op tekening aangeven).	per st.	€	225,00
☐ E004	Drievoudige wandcontactdoos op algemene groep. Horizontaal Het leveren en aanbrengen van een drievoudige wandcontactdoos met randaarde. De wandcontactdoos wordt horizontaal geplaatst in drie inbouwdozen. Conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil. (indien afwijkend op tekening aangeven).	per st.	€	290,00
☐ E008	Extra enkele wandcontactdoos d.m.v. enkelpolige schakelaar t.b.v. verlichting. Het leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos op enkelpolige schakelaar. Conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil, en schakelaar 105cm. (indien afwijkend op tekening aangeven).	per st.	€	240,00
☐ E009	Extra loze leiding vanuit meterkast naar willekeurige ruimte. (19mm) Het vanaf de meterkast leveren en aanbrengen van een 3/4" (19mm) loze elektra leiding vanaf de meterkast naar de een willekeurige ruimte, eindigend met doos en blindplaat, de loze leiding is voorzien van een controle draad (controle draad is GEEN trekdraad). Hoogte loze leiding ca. 30 cm boven vloerpeil. Indien deze naast horizontaal geplaatst elektrapunt bevindt wordt de doos in het afdekraam geïntegreerd. Conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil. (indien afwijkend op tekening aangeven).	per st.	€	130,00

Keuzelijst

Werk: 17049
Werknaam: KaapDuin 1
Woningtype: Appartement



☐ E011	Bedraden loze leiding t.b.v. televisie (COAX) (prijs per stuk) Het vanaf de meterkast bedraden van een bestaande loze leiding dmv een coax kabel. In de desbetreffende kamer wordt de CAI-aansluiting op ca. 30 cm boven vloerpeil afgemonteerd. Exclusief mogelijk noodzakelijke antenneversterker. In de meterkast wordt de COAX aansluiting niet aangesloten i.v.m. het ontbreken van de dienstleiding.	per st.	€	145,00
☐ E012	Bedraden loze leiding t.b.v. televisie / internet / telefoon (UTP met cat 5) Het vanaf de meterkast bedraden van een bestaande loze leiding dmv een utp-kabel cat-5 tbv van een "RJ45" aansluiting op ca. 30 cm boven vloerpeil. In de meterkast wordt de draad afgemonteerd met een RJ45 stekker en niet nader op een dienstleiding aangesloten. (ten behoeve van: televisie/internet/telefoon)	per st.	€	195,00
☐ E013	Bedraden loze leiding t.b.v. televisie / internet / telefoon (UTP met cat 6) Het vanaf de meterkast bedraden van een bestaande loze leiding dmv een utp-kabel cat-6 tbv van een "RJ45" aansluiting op ca. 30 cm boven vloerpeil. In de meterkast wordt de draad afgemonteerd met een RJ45 stekker en niet nader op een dienstleiding aangesloten. (ten behoeve van: televisie/internet/telefoon).	per st.	€	225,00
☐ E017	Kabelvoorziening t.b.v. televisie Leveren en aanbrengen van een kabelgoot tbv het leiding werk van TV meubel naar TV. Deze novotube heeft een diameter van 50mm en er kan een SCART kabel doorheen. Is niet mogelijk in woningscheidende wand ivm geluidseisen.	per st.	€	165,00
☐ E021	Extra enkel wandcontactdoos op aparte groep (230V) inclusief leiding Het bedraden van extra loze leiding inclusief het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos aangesloten op een extra groep in de groepenkast. Exclusief eventueel uitbreiden van de meterkast. Conform meer- en minderwerktekening.	per st.	€	315,00
☐ E027	Verplaatsen elektrapunt (exclusief lichtpunten) (prijs per stuk) Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding. Conform meer- en minderwerktekening.	per st.	€	55,00
☐ E028	Plafondlichtpunt (prijs per stuk) incl. enkel polige schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, op enkelpolige schakelaar. Conform meer- en minderwerktekening.	per st.	€	325,00

Keuzelijst

Werk: 17049
Werknaam: KaapDuin 1
Woningtype: Appartement



☐ E029	Plafondlichtpunt (prijs per stuk) op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, gelijktijdig geschakeld met een ander lichtpunt. Conform meer- en minderwerktekening.	per st.	€	240,00
☐ E034	Wisselschakelaar in plaats van enkelpolige schakelaar Het leveren en aanbrengen van een wisselschakelaar in plaats van een standaard enkelpolige schakelaar. Conform meer- en minderwerktekening.	per st.	€	160,00
☐ E038	Universele dimmer i.p.v. schakelaar (prijs per stuk) Het leveren en aanbrengen van een universele dimmer. Let op: meestal niet geschikt voor led, voor leddimmer zie optie 039. (max 400 Watt i.p.v. een standaard enkelpolige schakelaar.	per st.	€	170,00
☐ E039	LED dimmer i.p.v. schakelaar (prijs per stuk) Het leveren en aanbrengen van een LED dimmer i.p.v. een standaard enkelpolige schakelaar. De LED dimmer kan tussen de 0 en 100 Watt dimmen. Meestal kan deze over het hele bereik dimmen. Er zijn per merk en type dimmer bepaalde merken en types LED lampen die wel of niet gedimd kunnen worden. De LED lamp die u kiest dient geschikt te zijn voor de dimmer.	per st.	€	205,00

Afbouw vloerafwerking

☐ A020	Vloerafwerking In onze showroom kan je een keuze maken uit een ruim assortiment vloeren, hout, laminaat pvc, tegels van alles een ruime keuze!	Op aanvraag
-------------------------------	--	-------------

Afbouw wand- en plafondafwerking

☐ A001	Wand en Plafondafwerking In een separate afbouwlijst "wand- en plafondafwerking" zijn diverse afwerkingsniveaus van de wanden en de plafonds te kiezen of combinaties hiervan, deze lijst zal tijdens het gesprek worden doorgenomen en een aanbieding op maat worden gemaakt.	Op aanvraag
-------------------------------	--	-------------

Afbouw binnendeuren Svedex

☐ A010	Binnendeuren Svedex Kijk voor de mogelijkheden "Binnendeuren en kozijnen" op de Svedex Deurentool!	Op aanvraag
-------------------------------	--	-------------

Keuzelijst

Werk: 17049
Werknaam: KaapDuin 1
Woningtype: Appartement



Afbouw kasten op maat

☐ A040

Kasten op maat

Op aanvraag

Kasten op Maat! Er is maar één echte manier waarop een ruimte optimaal benut wordt. Met deze 3-delige schuifdeurkast heeft u waar voor uw geld. Plafondhoog en op maat gemaakt. Gemonteerd en wel!
In de showroom staan diverse voorbeelden van deze kasten.

Afbouw zonwering

☐ A050

Zonwering: stijlvol, decoratief en functioneel

Op aanvraag

Zonwering op maat gemaakt en gemonteerd. U heeft een ruime keuze in:

- Lamellen in diverse materialen en prijsgroepen.
- Rol- en paneelgordijnen diverse stoffen en uitvoeringen.
- Plissés diverse stoffen en uitvoeringen.

Allen ook voor uitvoering op draaiende delen, zoals ramen en deuren.

Bouwkundig

☐ B020

Het verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn met deur

per st. € 124,00

Verplaatsing alleen mogelijk in niet dragende binnenwand. Prijs exclusief het eventueel aanpassen elektra (bv. verplaatsen van een schakelaar.)

☐ B021

Het veranderen van de draairichting van de binnendeur(en)

per st. € 98,00

Het veranderen van de draairichting van de binnendeur exclusief het eventueel verplaatsen elektra.

☐ B022

Het binnendeurkozijn wijzigen in een binnendeurkozijn zonder bovenlicht

per st. € 155,00

Het standaard binnendeurkozijn wijzigen in een binnendeurkozijn zonder bovenlicht (prijs per stuk).

De sparing boven het deurkozijn wordt dichtgezet met standaard binnenwand, behangklaar afgewerkt.

Géén garantie op mogelijke scheurvorming.

Keuzelijst

Werk: 17049
Werknaam: KaapDuin 1
Woningtype: Appartement



Keuken



KC01

Vervallen keukeninrichting.

€ -2.500,00

Het vervallen van de standaard keuken, al het keuken leidingwerk wordt op de standaard positie afgedopt.

Bestaande uit:

- aankoop, montage en aansluiten keuken geheel vervallen
- installatievoorzieningen afgedopt op standaard plaats
- elektrapunten afgemonteerd op standaard plaats
- ventilatieventielen op standaard plaats afgemonteerd
- zandcementdekvloer keuken geheel aangebracht
- wanden geheel behangklaar afgewerkt

Let op!

Een alternatieve keuken (derden) kan pas na oplevering geleverd en geplaatst worden en is voor rekening van de koper.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de ondertekende keuzelijst aan ons te retourneren, Bij voorbaat dank.

Naam:
Adres:
PC/Plaats:
Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....
Plaats:
Datum: